

**PRZEDMIAR I KOSZTORYS OFERTOWY**

NAZWA INWESTYCJI : REMONT ELEWACJI KOŚCIOŁA P.W. WNIEBOWZIĘCIA NMP W ŁOPIENNIE  
ADRES INWESTYCJI : ŁOPIENNO 13  
INWESTOR : PARAFIA P.W. WNIEBOWZIĘCIA NMP W ŁOPIENNIE  
ADRES INWESTORA : ŁOPIENNO 13

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż Stefan Sosiński  
DATA OPRACOWANIA : 26.02.2024

## Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

UWAGA! Za zgodą inwestora oraz celem precyzyjnego opisanie prac remontowych w niniejszym opisie technologii wykonania wskaza no konkretne materiały m. in. marki BAUMIT, Tubag , REMMERS – możliwe jest zastosowanie materiałów równoważnych po uzyskaniu zgody projektanta oraz Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
26.02.2024

Data zatwierdzenia

| Lp. | Nazwa   | Robocizna | Materiały | Sprzęt | RAZEM |
|-----|---|-----------|-----------|--------|-------|
| 1   | ELEWACJA ZACHODNIA                                    |           |           |        | 0,00  |
| 1.1 | roboty wstępne  |           |           |        | 0,00  |
| 1.2 | tynk cokołu   |           |           |        | 0,00  |
| 1.3 | tynk na elewacji powyżej cokołu                       |           |           |        | 0,00  |
| 1.4 | naprawa gzymsów                                       |           |           |        | 0,00  |
| 1.5 | konserwacja figur terakotowych Etap I<br>oczyszczenie |           |           |        | 0,00  |
| 1.6 | obróbki blacharskie i zakończenia skarp               |           |           |        | 0,00  |
| 1.7 | malowanie elewacji                                    |           |           |        | 0,00  |
|     | RAZEM   |           |           |        | 0,00  |

Słownie: zero i 00/100 zł

| Lp.        | Podstawa                                 | Nr spec. techn. | Opis i wyliczenia   | j.m.                                 | Poszcz.         | Razem   |
|------------|--|-----------------|---|--------------------------------------|-----------------|---------|
| <b>1</b>   |  |                 | <b>ELEWACJA ZACHODNIA</b>   |                                      |                 |         |
| <b>1.1</b> |  |                 | <b>roboty wstępne</b>   |                                      |                 |         |
| 1          | KNR 2-25<br>d.1. 0309-01<br>1            |                 | Pełne ogrodzenia z blachy faldowej ocynkowanej trapezowej na słupkach stalowych - budowa<br><br>(8*2)*2,0   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>32,000  |         |
|            |  |                 |   |                                      | RAZEM           | 32,000  |
| 2          | KNR AT-05<br>d.1. 1653-03<br>1           |                 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 1,09 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 20 m<br><br>15*(1,24+0,32+4,20+0,72+0,90+0,89)+11*(4,11+1,11+0,63+3,75+1,75)  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>248,900 |         |
|            |  |                 |   |                                      | RAZEM           | 248,900 |
| 3          | KNR AT-26<br>d.1. 0103-01<br>1           |                 | Ochrona powierzchni tynku siatkami<br><br>poz.2   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>248,900 |         |
|            |  |                 |   |                                      | RAZEM           | 248,900 |
| 4          | KNR 2-02 r.<br>d.1. 16 z.sz.5.<br>1 15   |                 | Czas pracy rusztowań grupy 1<br>(poz.:<br>13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37)   |                                      |                 |         |
| <b>1.2</b> |  |                 | <b>tynk cokołu</b>  |                                      |                 |         |
| 5          | KNR AT-40<br>d.1. 0104-01 z.<br>2 sz. 4. |                 | Skucie tynku Tynk niezmurszały.<br><br>14,64*1,24+1,24*0,50*2*2-1,85*1,24+1,24*0,15*4   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>19,084  |         |
|            |  |                 |   |                                      | RAZEM           | 19,084  |
| 6          | KNR AT-40<br>d.1. 0104-02<br>2           |                 | Usunięcie zmurszałych spoin w murach z cegły<br><br>poz.5   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>19,084  |         |
|            |  |                 |   |                                      | RAZEM           | 19,084  |
| 7          | KNR AT-26<br>d.1. 0102-03<br>2           |                 | Impregnacja biobójcza ręczna<br><i>preparat biobójczy KEIM ALGICID PLUS</i><br><br>14,64*1,24+1,24*0,50*2*2-1,85*1,24+1,24*0,15*4                                     | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>19,084  |         |
|            |  |                 |   |                                      | RAZEM           | 19,084  |
| 8          | KNR AT-26<br>d.1. 0102-05<br>2           |                 | Impregnacja przeciwsolna ręczna<br><i>preparat neutralizujący sole BAUMIT ANTISULFAL</i><br><br>poz.5   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>19,084  |         |
|            |  |                 |   |                                      | RAZEM           | 19,084  |
| 9          | KNR AT-40<br>d.1. 0104-04<br>2           |                 | Reprofilacja spoin w murach z cegły<br><i>tynk renowacyjny REMMERS FUGENMORTEL</i><br><br>poz.5   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>19,084  |         |
|            |  |                 |   |                                      | RAZEM           | 19,084  |
| 10         | KNR AT-40<br>d.1. 0301-01<br>2           |                 | Obrzutka na ścianach półkryjąca nakładana ręcznie<br><i>obrzutka BAUMIT SV 61</i><br><br>poz.5  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>19,084  |         |
|            |  |                 |   |                                      | RAZEM           | 19,084  |
| 11         | KNR AT-40<br>d.1. 0302-02<br>2           |                 | Tynki renowacyjne WTA na ścianach wykonywane ręcznie, średni stopień zasolenia podłoża, warstwy 10mm<br><i>tynk renowacyjny gruboziarnisty BAUMIT SP64G</i><br>poz.5  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>19,084  |         |
|            |  |                 |   |                                      | RAZEM           | 19,084  |
| 12         | KNR AT-40<br>d.1. 0302-02<br>2           |                 | Tynki renowacyjne WTA na ścianach wykonywane ręcznie, średni stopień zasolenia podłoża, warstwy 15mm<br><i>tynk renowacyjny drobnoziarnisty BAUMIT SP64P</i><br>poz.5 | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>19,084  |         |
|            |  |                 |   |                                      | RAZEM           | 19,084  |
| <b>1.3</b> |  |                 | <b>tynk na elewacji powyżej cokołu</b>  |                                      |                 |         |
| 13         | KNR AT-40<br>d.1. 0104-01 z.<br>3 sz. 4. |                 | Skucie tynku Tynk niezmurszały.<br><br>14,64*4,92+4,11*12,03+12,03*3,75+3,65*1,75   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>172,972 |         |
|            |  |                 |   |                                      | RAZEM           | 172,972 |
| 14         | KNR AT-40<br>d.1. 0104-02<br>3           |                 | Usunięcie zmurszałych spoin w murach z cegły<br><br>poz.13  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>172,972 |         |
|            |  |                 |   |                                      | RAZEM           | 172,972 |
| 15         | KNR AT-40<br>d.1. 0106-02<br>3           |                 | Oczyszczenie i zmycie podłoża<br><i>preparat myjący REMMERS SCHMUTZLOSTER</i>   | m <sup>2</sup>                       |                 |         |

| Lp.        | Podstawa   | Nr spec. techn. | Opis i wyliczenia   | j.m.           | Poszcz. | Razem   |
|------------|------------|-----------------|---|----------------|---------|---------|
|            |            |                 | poz.13  | m <sup>2</sup> | 172,972 |         |
|            |            |                 |   |                | RAZEM   | 172,972 |
| 16         | KNR AT-26  |                 | Impregnacja biobójcza ręczna  | m <sup>2</sup> |         |         |
| d.1.       | 0102-03    |                 | <i>preparat biobójczy KEIM ALGICID PLUS</i>   |                |         |         |
| 3          |            |                 | poz.13  | m <sup>2</sup> | 172,972 |         |
|            |            |                 |   |                | RAZEM   | 172,972 |
| 17         | KNR AT-26  |                 | Impregnacja przeciwsolna ręczna   | m <sup>2</sup> |         |         |
| d.1.       | 0102-05    |                 | <i>preparat neutralizujący sole BAUMIT ANTISULFAL</i>   |                |         |         |
| 3          |            |                 | poz.13  | m <sup>2</sup> | 172,972 |         |
|            |            |                 |   |                | RAZEM   | 172,972 |
| 18         | KNR AT-40  |                 | Reprofilacja spoin w murach z cegły   | m <sup>2</sup> |         |         |
| d.1.       | 0104-04    |                 | <i>tynk renowacyjny REMMERS FUGENMORTEL</i>   |                |         |         |
| 3          |            |                 | poz.13  | m <sup>2</sup> | 172,972 |         |
|            |            |                 |   |                | RAZEM   | 172,972 |
| 19         | KNR AT-40  |                 | Tynki renowacyjne WTA na ścianach wykonywane ręcznie, niski stopień zasolenia podłoża, warstwa 2 cm | m <sup>2</sup> |         |         |
| d.1.       | 0302-01    |                 | <i>tynk renowacyjny wapienny BAUMIT KLIMA RK39</i>  |                |         |         |
| 3          |            |                 | poz.13*80%  | m <sup>2</sup> | 138,378 |         |
|            |            |                 |   |                | RAZEM   | 138,378 |
| 20         | KNR AT-40  |                 | Tynki renowacyjne WTA na ścianach wykonywane ręcznie, niski stopień zasolenia podłoża, warstwa 2 cm | m <sup>2</sup> |         |         |
| d.1.       | 0302-01    |                 | <i>tynk renowacyjny odporny na zawilgocenia i zasolenia BAUMIT SANOVAMONOTRASS</i>                  |                |         |         |
| 3          |            |                 | poz.13*20%  | m <sup>2</sup> | 34,594  |         |
|            |            |                 |   |                | RAZEM   | 34,594  |
| 21         | KNR AT-40  |                 | Tynki wygładzające na ścianach nakładane ręcznie  | m <sup>2</sup> |         |         |
| d.1.       | 0306-01    |                 | <i>tynk wygładzający szpachla renowacyjna BAUMIT MULTICONTACT MC 55W</i>                            |                |         |         |
| 3          |            |                 | poz.13  | m <sup>2</sup> | 172,972 |         |
|            |            |                 |   |                | RAZEM   | 172,972 |
| 22         | KNR AT-50  |                 | Ręczne rozkucie rysy  | m              |         |         |
| d.1.       | 0103-03    |                 |   |                |         |         |
| 3          |            |                 | 8*4*0,50  | m              | 16,000  |         |
|            |            |                 |   |                | RAZEM   | 16,000  |
| 23         | KNR AT-50  |                 | Zasklepienie rysy   | m              |         |         |
| d.1.       | 0103-04    |                 | <i>zaprawa REMMERS GRUNTPUTZ WTA</i>  |                |         |         |
| 3          |            |                 | <i>kotwy skręcające REMMERS</i>   |                |         |         |
|            |            |                 | poz.22  | m              | 16,000  |         |
|            |            |                 |   |                | RAZEM   | 16,000  |
| <b>1.4</b> |            |                 | <b>naprawa gzymsów</b>  |                |         |         |
| 24         | KNR AT-40  |                 | Skucie zmurszałego tynku  | m <sup>2</sup> |         |         |
| d.1.       | 0104-01    |                 |   |                |         |         |
| 4          |            |                 | (14,64+0,50*2*2+0,15*4+3,09)*2*0,40   | m <sup>2</sup> | 16,264  |         |
|            |            |                 |   |                | RAZEM   | 16,264  |
| 25         | KNR AT-40  |                 | Oczyszczenie i zmycie podłoża   | m <sup>2</sup> |         |         |
| d.1.       | 0106-02    |                 | <i>preparat myjący REMMERS SCHMUTZLOSTER</i>  |                |         |         |
| 4          |            |                 | 0,40*(3,84*2+0,73*2+3,84*2+0,73*2+17,24*2+0,79*4+12,03*2+3,65)*2,0                                  | m <sup>2</sup> | 66,904  |         |
|            |            |                 |   |                | RAZEM   | 66,904  |
| 26         | KNR AT-26  |                 | Impregnacja biobójcza ręczna  | m <sup>2</sup> |         |         |
| d.1.       | 0102-03    |                 | <i>preparat biobójczy KEIM ALGICID PLUS</i>   |                |         |         |
| 4          |            |                 | poz.24  | m <sup>2</sup> | 16,264  |         |
|            |            |                 |   |                | RAZEM   | 16,264  |
| 27         | KNR AT-26  |                 | Impregnacja przeciwsolna ręczna   | m <sup>2</sup> |         |         |
| d.1.       | 0102-05    |                 | <i>preparat neutralizujący sole BAUMIT ANTISULFAL</i>   |                |         |         |
| 4          |            |                 | poz.24  | m <sup>2</sup> | 16,264  |         |
|            |            |                 |   |                | RAZEM   | 16,264  |
| 28         | TZKNBK     |                 | Tynki zewnętrzne profili ciągnionych zwykłych o szerokości do 40 cm z przygotowaniem zaprawy        | m              |         |         |
| d.1.       | VIII 03-84 |                 | <i>zaprawa sztukatorska BAUMIT FG 88 rdzeń</i>  |                |         |         |
| 4          |            |                 | (14,64+0,50*2*2+0,15*4+3,09)*2  | m              | 40,660  |         |
|            |            |                 |   |                | RAZEM   | 40,660  |
| 29         | TZKNBK     |                 | Tynki zewnętrzne profili ciągnionych zwykłych o szerokości do 40 cm z przygotowaniem zaprawy        | m              |         |         |
| d.1.       | VIII 03-84 |                 | <i>zaprawa sztukatorska BAUMIT FG 89 wykończenie</i>  |                |         |         |
| 4          |            |                 | poz.28  | m              | 40,660  |         |
|            |            |                 |   |                | RAZEM   | 40,660  |

| Lp.             | Podstawa                | Nr spec. techn. | Opis i wyliczenia  | j.m.                             | Poszcz. | Razem   |
|-----------------|-------------------------|-----------------|--|----------------------------------|---------|---------|
| 30<br>d.1.<br>4 | TZKNBK<br>VIII 03-116   |                 | Tynki zewnętrzne profili ciągnionych szlachetnych gładzonych o szerokości do 40 cm z przygotowaniem zaprawy<br><i>zaprawa sztukatorska BAUMIT SM86</i><br>poz.25/0,4   | m<br>m                           | 167,260 | 167,260 |
| <b>1.5</b>      |                         |                 | <b>konserwacja figur terakotowych Etap I oczyszczenie</b>  |                                  | RAZEM   | 167,260 |
| 31<br>d.1.<br>5 | cena zakładowa          |                 | wykonanie dokumentacji fotograficznej, wykonanie odkrywek "in situ" pobranie próbek nawarstwień, usunięcie powierzchni zabrudzeń-odkurzenie, strumień pary wodnej, okłady z pulpy. Usunięcie wtórnych uzupełnień cementowych, usunięcie przebarwień, wykonanie dokumentacji po oczyszczeniu do etapu II uzupełnianie ubytków, scalenie kolorystyczne 6 | kpl.<br>kpl.                     | 6,000   | 6,000   |
| <b>1.6</b>      |                         |                 | <b>obróbki blacharskie i zakończenia skarp</b>   |                                  | RAZEM   | 6,000   |
| 32<br>d.1.<br>6 | TZKNBK VI<br>-67        |                 | Wyłożenie murów ogniowych o szer. 1 cegły dachówką ceramiczną karpówką podwójnie na zaprawie wapiennej<br><br>3,65*2+3,09*2  | m<br>m                           | 13,480  | 13,480  |
| 33<br>d.1.<br>6 | TZKNBK VI<br>-132       |                 | Ostrożne rozebranie pokrycia dachowego z dachówki karpówki podwójnej<br><br>(3,65*2+3,09*2)*0,30   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 4,044   | 4,044   |
| 34<br>d.1.<br>6 | TZKNBK<br>XXIII 0107-06 |                 | Gzymy profilowane z blachy cynkowo tytanowej w rozwinięciu pow. 40 cm<br><br>20,05*0,90+15,64*0,50   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 25,865  | 25,865  |
| 35<br>d.1.<br>6 | TZKNBK<br>XXIII 0107-04 |                 | Gzymy profilowane z blachy cynkowo tytanowej w rozwinięciu do 35 cm<br><br>0,35*(10,81+4,84*2+0,73*2)  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 7,682   | 7,682   |
| 36<br>d.1.<br>6 | KNR 4-01<br>0535-08     |                 | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymów itp. z blachy nie nadającej się do użytku<br><br>poz.34+poz.35  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 33,547  | 33,547  |
| <b>1.7</b>      |                         |                 | <b>malowanie elewacji</b>  |                                  | RAZEM   | 33,547  |
| 37<br>d.1.<br>7 | KNR AT-26<br>0303-01    |                 | Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja ręczna<br><br>poz.12+poz.21+poz.25   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 258,960 | 258,960 |
|                 |                         |                 |  |                                  | RAZEM   | 258,960 |

## KOSZTORYS OFERTOWY

| Lp.                         | Podstawa wy-<br>ceny    | Opis  | Jedn. miary    | Ilość   | Cena<br>zł | Wartość<br>zł<br>(5 x 6) |
|-----------------------------|-------------------------|---|----------------|---------|------------|--------------------------|
| 1                           | 2                       | 3   | 4              | 5       | 6          | 7                        |
| <b>1</b>                    |                         | <b>ELEWACJA ZACHODNIA</b>   |                |         |            |                          |
| <b>1.1</b>                  |                         | <b>roboty wstępne</b>   |                |         |            |                          |
| 1<br>d.1.<br>1              | KNR 2-25 0309-01        | Pełne ogrodzenia z blachy fałdowej ocynkowanej trapezowej na słupkach stalowych - budowa                        | m <sup>2</sup> | 32,000  | 0,00       | 0,00                     |
| 2<br>d.1.<br>1              | KNR AT-05 1653-03       | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 1,09 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 20 m                    | m <sup>2</sup> | 248,900 | 0,00       | 0,00                     |
| 3<br>d.1.<br>1              | KNR AT-26 0103-01       | Ochrona powierzchni tynku siatkami  | m <sup>2</sup> | 248,900 | 0,00       | 0,00                     |
| 4<br>d.1.<br>1              | KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15 | Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.: 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37) |                |         |            | 0,00                     |
| Razem dział: roboty wstępne |                         |   |                |         |            | 0,00                     |

## KOSZTORYS OFERTOWY

| Lp.                       | Podstawa wy-ceny              | Opis   | Jedn. miary    | Ilość  | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|---------------------------|-------------------------------|--|----------------|--------|---------|--------------------|
| 1                         | 2                             | 3  | 4              | 5      | 6       | 7                  |
| <b>1.2</b>                |                               | <b>tynek cokołu</b>  |                |        |         |                    |
| 5<br>d.1.<br>2            | KNR AT-40<br>0104-01 z.sz. 4. | Skucie tynku Tynk niezmurszały.  | m <sup>2</sup> | 19,084 | 0,00    | 0,00               |
| 6<br>d.1.<br>2            | KNR AT-40<br>0104-02          | Usunięcie zmurszałych spoin w murach z cegły   | m <sup>2</sup> | 19,084 | 0,00    | 0,00               |
| 7<br>d.1.<br>2            | KNR AT-26<br>0102-03          | Impregnacja biobójcza ręczna<br><i>preparat biobójczy KEIM ALGICID PLUS</i>  | m <sup>2</sup> | 19,084 | 0,00    | 0,00               |
| 8<br>d.1.<br>2            | KNR AT-26<br>0102-05          | Impregnacja przeciwsolna ręczna<br><i>preparat neutralizujący sole BAUMIT ANTISULFAL</i>   | m <sup>2</sup> | 19,084 | 0,00    | 0,00               |
| 9<br>d.1.<br>2            | KNR AT-40<br>0104-04          | Reprofilacja spoin w murach z cegły<br><i>tynek renowacyjny REMMERS FUGENMORTEL</i>  | m <sup>2</sup> | 19,084 | 0,00    | 0,00               |
| 10<br>d.1.<br>2           | KNR AT-40<br>0301-01          | Obrzutka na ścianach półkryjąca nakładana ręcznie<br><i>obrzutka BAUMIT SV 61</i>  | m <sup>2</sup> | 19,084 | 0,00    | 0,00               |
| 11<br>d.1.<br>2           | KNR AT-40<br>0302-02          | Tynki renowacyjne WTA na ścianach wykonywane ręcz-<br>nie, średni stopień zasolenia podłoża, warstwy 10mm<br><i>tynek renowacyjny gruboziarnisty BAUMIT SP64G</i>  | m <sup>2</sup> | 19,084 | 0,00    | 0,00               |
| 12<br>d.1.<br>2           | KNR AT-40<br>0302-02          | Tynki renowacyjne WTA na ścianach wykonywane ręcz-<br>nie, średni stopień zasolenia podłoża, warstwy 15mm<br><i>tynek renowacyjny drobnoziarnisty BAUMIT SP64P</i> | m <sup>2</sup> | 19,084 | 0,00    | 0,00               |
| Razem dział: tynek cokołu |                               |  |                |        |         | 0,00               |

## KOSZTORYS OFERTOWY

| Lp.  | Podstawa wyceny               | Opis   | Jedn. miary    | Ilość   | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|--|-------------------------------|--|----------------|---------|---------|--------------------|
| 1  | 2                             | 3  | 4              | 5       | 6       | 7                  |
| <b>1.3</b>                                   |                               | <b>tynek na elewacji powyżej cokolu</b>  |                |         |         |                    |
| 13<br>d.1.<br>3                              | KNR AT-40<br>0104-01 z.sz. 4. | Skucie tynku Tynk niezmurszały.  | m <sup>2</sup> | 172,972 | 0,00    | 0,00               |
| 14<br>d.1.<br>3                              | KNR AT-40<br>0104-02          | Usunięcie zmurszałych spoin w murach z cegły   | m <sup>2</sup> | 172,972 | 0,00    | 0,00               |
| 15<br>d.1.<br>3                              | KNR AT-40<br>0106-02          | Oczyszczenie i zmycie podłoża<br><i>preparat myjący REMMERS SCHMUTZLOSTER</i>  | m <sup>2</sup> | 172,972 | 0,00    | 0,00               |
| 16<br>d.1.<br>3                              | KNR AT-26<br>0102-03          | Impregnacja biobójcza ręczna<br><i>preparat biobójczy KEIM ALGICID PLUS</i>  | m <sup>2</sup> | 172,972 | 0,00    | 0,00               |
| 17<br>d.1.<br>3                              | KNR AT-26<br>0102-05          | Impregnacja przeciwsolna ręczna<br><i>preparat neutralizujący sole BAUMIT ANTISULFAL</i>   | m <sup>2</sup> | 172,972 | 0,00    | 0,00               |
| 18<br>d.1.<br>3                              | KNR AT-40<br>0104-04          | Reprofilacja spoin w murach z cegły<br><i>tynek renowacyjny REMMERS FUGENMORTEL</i>  | m <sup>2</sup> | 172,972 | 0,00    | 0,00               |
| 19<br>d.1.<br>3                              | KNR AT-40<br>0302-01          | Tynki renowacyjne WTA na ścianach wykonywane ręcznie, niski stopień zasolenia podłoża, warstwa 2 cm<br><i>tynek renowacyjny wapienny BAUMIT KLIMA RK39</i>                                 | m <sup>2</sup> | 138,378 | 0,00    | 0,00               |
| 20<br>d.1.<br>3                              | KNR AT-40<br>0302-01          | Tynki renowacyjne WTA na ścianach wykonywane ręcznie, niski stopień zasolenia podłoża, warstwa 2 cm<br><i>tynek renowacyjny odporny na zawilgocenia i zasolenia BAUMIT SANOVAMONOTRASS</i> | m <sup>2</sup> | 34,594  | 0,00    | 0,00               |
| 21<br>d.1.<br>3                              | KNR AT-40<br>0306-01          | Tynki wygładzające na ścianach nakładane ręcznie<br><i>tynek wygładzający szpachla renowacyjna BAUMIT MULTICONTACT MC 55W</i>  | m <sup>2</sup> | 172,972 | 0,00    | 0,00               |
| 22<br>d.1.<br>3                              | KNR AT-50<br>0103-03          | Ręczne rozkucie rysy   | m              | 16,000  | 0,00    | 0,00               |
| 23<br>d.1.<br>3                              | KNR AT-50<br>0103-04          | Zasklepienie rysy<br><i>zaprawa REMMERS GRUNTPUTZ WTA</i><br><i>kotwy skręcające REMMERS</i>   | m              | 16,000  | 0,00    | 0,00               |
| Razem dział: tynk na elewacji powyżej cokolu |                               |  |                |         |         | 0,00               |



## KOSZTORYS OFERTOWY

| Lp.                          | Podstawa wy-ceny      | Opis   | Jedn. miary    | Ilość   | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|------------------------------|-----------------------|--|----------------|---------|---------|--------------------|
| 1                            | 2                     | 3  | 4              | 5       | 6       | 7                  |
| <b>1.4</b>                   |                       | <b>naprawa gzymsów</b>   |                |         |         |                    |
| 24<br>d.1.<br>4              | KNR AT-40<br>0104-01  | Skucie zmuszalego tynku  | m <sup>2</sup> | 16,264  | 0,00    | 0,00               |
| 25<br>d.1.<br>4              | KNR AT-40<br>0106-02  | Oczyszczenie i zmycie podłoża<br><i>preparat myjący REMMERS SCHMUTZLOSTER</i>  | m <sup>2</sup> | 66,904  | 0,00    | 0,00               |
| 26<br>d.1.<br>4              | KNR AT-26<br>0102-03  | Impregnacja biobójcza ręczna<br><i>preparat biobójczy KEIM ALGICID PLUS</i>  | m <sup>2</sup> | 16,264  | 0,00    | 0,00               |
| 27<br>d.1.<br>4              | KNR AT-26<br>0102-05  | Impregnacja przeciwsolna ręczna<br><i>preparat neutralizujący sole BAUMIT ANTISULFAL</i>   | m <sup>2</sup> | 16,264  | 0,00    | 0,00               |
| 28<br>d.1.<br>4              | TZKNBK VIII<br>03-84  | Tynki zewnętrzne profili ciągnionych zwykłych o szerokości do 40 cm z przygotowaniem zaprawy<br><i>zaprawa sztukatorska BAUMIT FG 88 rdzeń</i>         | m              | 40,660  | 0,00    | 0,00               |
| 29<br>d.1.<br>4              | TZKNBK VIII<br>03-84  | Tynki zewnętrzne profili ciągnionych zwykłych o szerokości do 40 cm z przygotowaniem zaprawy<br><i>zaprawa sztukatorska BAUMIT FG 89 wykończenie</i>   | m              | 40,660  | 0,00    | 0,00               |
| 30<br>d.1.<br>4              | TZKNBK VIII<br>03-116 | Tynki zewnętrzne profili ciągnionych szlachetnych gładzonych o szerokości do 40 cm z przygotowaniem zaprawy<br><i>zaprawa sztukatorska BAUMIT SM86</i> | m              | 167,260 | 0,00    | 0,00               |
| Razem dział: naprawa gzymsów |                       |  |                |         |         | 0,00               |

## KOSZTORYS OFERTOWY

| Lp.   | Podstawa wyceny     | Opis   | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|---|---------------------|--|-------------|-------|---------|--------------------|
| 1   | 2                   | 3  | 4           | 5     | 6       | 7                  |
| <b>1.5</b>  |                     | <b>konserwacja figur terakotowych Etap I oczyszczenie</b>  |             |       |         |                    |
| 31  | d.1. cena zakładowa | wykonanie dokumentacji fotograficznej, wykonanie odkrywek "in situ" pobranie próbek nawarstwień, usunięcie powierzchni zabrudzeń-odkurzenie, strumień pary wodnej, okłady z pulpy. Usunięcie wtórnych uzupełnień cementowych, usunięcie przebarwień, wykonanie dokumentacji po oczyszczeniu do etapu II uzupełnianie ubytków, scalenie kolorystyczne | kpl.        | 6,000 | 0,00    | 0,00               |
| Razem dział: konserwacja figur terakotowych Etap I oczyszczenie |                     |  |             |       |         | 0,00               |

## KOSZTORYS OFERTOWY

| Lp.  | Podstawa wy-ceny     | Opis   | Jedn. miary    | Ilość  | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |  |
|--|----------------------|--|----------------|--------|---------|--------------------|--|
| 1  | 2                    | 3  | 4              | 5      | 6       | 7                  |  |
| <b>1.6</b>   |                      | <b>obróbki blacharskie i zakończenia skarp</b>   |                |        |         |                    |  |
| 32<br>d.1.<br>6                                      | TZKNBK VI -67        | Wyłożenie murów ogniowych o szer. 1 cegły dachówką ceramiczną karpiówką podwójnie na zaprawie wapiennej              | m              | 13,480 | 0,00    | 0,00               |  |
| 33<br>d.1.<br>6                                      | TZKNBK VI -132       | Ostrożne rozebranie pokrycia dachowego z dachówki karpiówki podwójnej  | m <sup>2</sup> | 4,044  | 0,00    | 0,00               |  |
| 34<br>d.1.<br>6                                      | TZKNBK XXIII 0107-06 | Gzysy profilowane z blachy cynkwo tytanowej w rozwinięciu pow. 40 cm   | m <sup>2</sup> | 25,865 | 0,00    | 0,00               |  |
| 35<br>d.1.<br>6                                      | TZKNBK XXIII 0107-04 | Gzysy profilowane z blachy cynkowo tytanowej w rozwinięciu do 35 cm  | m <sup>2</sup> | 7,682  | 0,00    | 0,00               |  |
| 36<br>d.1.<br>6                                      | KNR 4-01 0535-08     | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzysów itp. z blachy nie nadającej się do użytku | m <sup>2</sup> | 33,547 | 0,00    | 0,00               |  |
| Razem dział: obróbki blacharskie i zakończenia skarp |                      |  |                |        |         | 0,00               |  |

## KOSZTORYS OFERTOWY

| Lp.   | Podstawa wyceny      | Opis   | Jedn. miary    | Ilość   | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|---|----------------------|--|----------------|---------|---------|--------------------|
| 1   | 2                    | 3  | 4              | 5       | 6       | 7                  |
| <b>1.7</b>  |                      | <b>malowanie elewacji</b>                                    |                |         |         |                    |
| 37<br>d.1.<br>7                                   | KNR AT-26<br>0303-01 | Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja ręczna | m <sup>2</sup> | 258,960 | 0,00    | 0,00               |
| Razem dział: malowanie elewacji                   |                      |  |                |         |         | 0,00               |
| Razem dział: ELEWACJA ZACHODNIA                   |                      |  |                |         |         | 0,00               |
| <b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b> |                      |  |                |         |         | <b>0,00</b>        |

Słownie: zero i 00/100 zł

| Lp. | Nazwa     | Jm  | Ilość      | Cena jedn. | Wartość |
|-----|-----------|-----|------------|------------|---------|
| 1.  | robocizna | r-g | 1 462,3458 | 0,00       | 0,00    |
|     |           |     |            | RAZEM      |         |

Słownie: zero i 00/100 zł

| Lp.          | Nazwa  | Jm              | Ilość      | Il. inw. | Il. wyk.   | Cena jedn. | Wartość |  |
|--------------|--|-----------------|------------|----------|------------|------------|---------|--|
| 1.           | bale iglaste obrzynane 50 mm kl.II   | m <sup>3</sup>  | 0,0224     |          | 0,0224     | 0,00       | 0,00    |  |
| 2.           | Beton zwykły C12/15 (B 15)   | m <sup>3</sup>  | 0,6400     |          | 0,6400     | 0,00       | 0,00    |  |
| 3.           | blacha cynkowo tytanowa  | kg              | 162,0320   |          | 162,0320   | 0,00       | 0,00    |  |
| 4.           | blacha stalowa trapezowa ocynkowana  | m <sup>2</sup>  | 32,9600    |          | 32,9600    | 0,00       | 0,00    |  |
| 5.           | dachówka karpiówka żłobkowana  | szt.            | 198,1560   |          | 198,1560   | 0,00       | 0,00    |  |
| 6.           | farba silikatowa (krzemianowa)   | dm <sup>3</sup> | 90,6360    |          | 90,6360    | 0,00       | 0,00    |  |
| 7.           | kołki rozporowe z tworzywa sztucznego  | szt.            | 45,9967    |          | 45,9967    | 0,00       | 0,00    |  |
| 8.           | kotwy skręcające REMMERS   | m               | 16,0000    |          | 16,0000    | 0,00       | 0,00    |  |
| 9.           | obrzutka BAUMIT SV 61  | kg              | 143,1300   |          | 143,1300   | 0,00       | 0,00    |  |
| 10.          | piasek   | m <sup>3</sup>  | 0,0135     |          | 0,0135     | 0,00       | 0,00    |  |
| 11.          | preparat biobójczy KEIM ALGICID PLUS   | dm <sup>3</sup> | 52,0800    |          | 52,0800    | 0,00       | 0,00    |  |
| 12.          | preparat gruntujący do farb silikatowych                                     | dm <sup>3</sup> | 38,8440    |          | 38,8440    | 0,00       | 0,00    |  |
| 13.          | preparat myjący REMMERS SCHMUTZLOSTER  | m <sup>2</sup>  | 239,8760   |          | 239,8760   | 0,00       | 0,00    |  |
| 14.          | preparat neutralizujący sole BAUMIT ANTISULFAL                               | dm <sup>3</sup> | 104,1600   |          | 104,1600   | 0,00       | 0,00    |  |
| 15.          | siatka ochronna z tworzywa sztucznego  | m <sup>2</sup>  | 37,3350    |          | 37,3350    | 0,00       | 0,00    |  |
| 16.          | słupki z rur stalowych   | szt.            | 7,0400     |          | 7,0400     | 0,00       | 0,00    |  |
| 17.          | śruby z podkładkami i nakrętkami   | kpl.            | 40,9600    |          | 40,9600    | 0,00       | 0,00    |  |
| 18.          | tynek renowacyjny drobnoziarnisty BAUMIT SP64P                               | kg              | 314,8860   |          | 314,8860   | 0,00       | 0,00    |  |
| 19.          | tynek renowacyjny gruboziarnisty BAUMIT SP64G                                | kg              | 248,0920   |          | 248,0920   | 0,00       | 0,00    |  |
| 20.          | tynek renowacyjny odporny na zawilgocenia i zasolenia BAUMIT SANOVAMONOTRASS | kg              | 761,0680   |          | 761,0680   | 0,00       | 0,00    |  |
| 21.          | tynek renowacyjny REMMERS FUGENMORTEL  | kg              | 960,2800   |          | 960,2800   | 0,00       | 0,00    |  |
| 22.          | tynek renowacyjny wapienny BAUMIT KLIMA RK39                                 | kg              | 3 597,8280 |          | 3 597,8280 | 0,00       | 0,00    |  |
| 23.          | tynek wygładzający szpachla renowacyjna BAUMIT MULTICONTACT MC 55W           | kg              | 712,6446   |          | 712,6446   | 0,00       | 0,00    |  |
| 24.          | wapno hydratyzowane  | t               | 0,0063     |          | 0,0063     | 0,00       | 0,00    |  |
| 25.          | zaprawa REMMERS GRUNTPUTZ WTA  | kg              | 15,3600    |          | 15,3600    | 0,00       | 0,00    |  |
| 26.          | zaprawa sztukatorska BAUMIT FG 88 rdzeń                                      | kg              | 813,2000   |          | 813,2000   | 0,00       | 0,00    |  |
| 27.          | zaprawa sztukatorska BAUMIT FG 89 wykończenie                                | kg              | 813,2000   |          | 813,2000   | 0,00       | 0,00    |  |
| 28.          | zaprawa sztukatorska BAUMIT SM86   | kg              | 173,9504   |          | 173,9504   | 0,00       | 0,00    |  |
| 29.          | zaśleпки z tworzywa sztucznego   | szt.            | 45,9967    |          | 45,9967    | 0,00       | 0,00    |  |
| 30.          | materiały pomocnicze   | zł              |            |          |            |            | 0,00    |  |
| <b>RAZEM</b> |  |                 |            |          |            |            |         |  |

Słownie: zero i 00/100 zł

| Lp. | Nazwa  | Jm  | Ilość    | Cena jedn. | Wartość |
|-----|--|-----|----------|------------|---------|
| 1.  | mieszarka do zapraw  | m-g | 0,4800   | 0,00       | 0,00    |
| 2.  | Rusztow.rur.zewn do20 m-100 m2 pow.ruszt.                                      | m-g | 522,9724 | 0,00       | 0,00    |
| 3.  | rusztowania ramowe elewacyjne o szerokości 1,09 m i rozstawie podłużnym 2,57 m | m-g | 13,7144  | 0,00       | 0,00    |
| 4.  | samochód skrzyniowy do 5 t   | m-g | 0,6400   | 0,00       | 0,00    |
| 5.  | środek transportowy  | m-g | 5,1792   | 0,00       | 0,00    |
| 6.  | wózek  | m-g | 0,3046   | 0,00       | 0,00    |
| 7.  | wyciąg   | m-g | 3,9209   | 0,00       | 0,00    |
| 8.  | żurawik okienny  | m-g | 56,3195  | 0,00       | 0,00    |
|     |  |     |          | RAZEM      |         |

Słownie: zero i 00/100 zł